


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ELEWACJE - S

Oznaczenie		O-6	O-7
Schemat skala 1:100			
Wymiary zewnętrzne	So	2470	2470
	Ho	1480	1480
Blok A		2	1
Blok B		2	1
Blok C		-	-
Łącznik		-	-
Ogółem sztuk		4	2

UWAGA:

- Podano przybliżone zewnętrzne wymiary otworów okiennych. Wymiary stolarki okiennej dostosować do istniejących otworów, uwzględniając miejsca na szczeliny dylatacyjne oraz istniejące warstwy dociepleń.
- Przed zamówieniem stolarki i montażem sprawdzić dokładnie wymiary na budowie, dopasować do istniejących otworów i ustalić szczegóły zamówienia z Zamawiającym.
- Wszystkie okna o wsp. u=0,9W/m²K z nawiewnikami higrosterowanymi
- W zakresie prac montażowych należy ująć obrobienie lub uzupełnienie ościeży wewnętrznych oraz prace malarskie.
- Przewiduje się montaż stolarki okiennej od wewnątrz, bez naruszania zewnętrznych warstw docieplenia. W przypadku ich uszkodzenia wykonać niezbędne naprawy.
- W przypadku montażu stolarki okiennej od zewnątrz, Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej skalkuluje wartość koniecznych robót budowlanych (w tym min. ustawienie, pracę i demontaż rusztowań zewnętrznych, docieplenie i obróbki tynkarskie ościeży, uzupełnienie lub wymianę obróbek blacharskich), z zachowaniem kolorystyki elewacji do istniejącej.

ELEWACJE - N

Oznaczenie		O-8	O-9
Schemat skala 1:100			
Wymiary zewnętrzne	So	1600	1600
	Ho	1500	1500
Blok A		1	-
Blok B		1	1
Blok C		-	-
Łącznik		-	-
Ogółem sztuk		2	1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
NAZWA INWESTYCJI		Wymiana stolarki okiennej w Domu Studenta ABC		
ADRES INWESTYCJI		21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, działka nr ew. 1220		
OBIEKT		DOM STUDENTA ABC		
INWESTOR		Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej		
ADRES		21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2		
Specjalność		Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
PROJEKTANT		R. Z.		
SPRAWDZAJĄCY:				
Branża: Architektura		Data: VI 2020	Skala: 1:100	Nr rys: 2
				Str.