
PRZEDMIAR ROBÓT
CPV 45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Studenta ABC
ADRES INWESTYCJI : 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej PCV w budynku Domu Studenta ABC (bloki A, B, C i łącznik) w AWF Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2 w tym:

1. demontaż istniejącej stolarki okiennej PCV,
2. demontaż żaluzji okiennych typu dzień - noc,
3. dostawę i montaż nowej stolarki okiennej PCV,
4. montaż (pochodzących z demontażu) żaluzji okiennych typu dzień - noc,
5. obrobienie i malowanie ościeży wewnętrznych po montażu okien,
6. usunięcie i utylizację gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórek.

Zaleca się montaż okien od wewnątrz (od strony pomieszczeń). Należy wykonać obróbki ościeży, ew. uzupełnienie i naprawy górnych ościeży z płyt gipsowo - kartonowych (zabudowy instalacji, uszczelnienie i ew. obrobienie ościeży od strony zewnętrznej w przypadku uszkodzenia).

W przypadku montażu stolarki okiennej od zewnątrz, Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej skalkuluje wartość koniecznych robót budowlanych (w tym min. ustawienie, pracę i demontaż rusztowań zewnętrznych, docieplenie i obróbki tynkarskie ościeży, uzupełnienie lub wymianę obróbek blacharskich), z zachowaniem kolorystyki elewacji do istniejącej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV OB-1 0.90*2.30*12	m ² m ²	 24.840	
				RAZEM	24.840
2	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż z obrobieniem ościeży okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym O-4 0.90*1.20*3 O-3 0.90*1.50*48	m ² m ² m ²	 3.240 64.800	
				RAZEM	68.040
3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż z obrobieniem ościeży okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym O-8, O-9 1.60*1.50*3	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż z obrobieniem ościeży okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikiem higrosterowanym O-1 2.50*1.50*44 O-5 2.48*1.45*90 O-6, O-7 2.47*1.48*6	m ² m ² m ² m ²	 165.000 323.640 21.934	
				RAZEM	510.574
5	KNR 0-19 1023-11	Montaż z obrobieniem ościeży okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - stałe (nieotwieralne) w miejscu luksferów O-2 1.80*2.00*6	m ² m ²	 21.600	
				RAZEM	21.600
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu (zdemontowanej stolarki okiennej) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km OB-1 0.90*2.30*12-0.06 O-1 2.50*1.50*44*0.06 O-2 1.80*2.00*6*0.06 O-3 0.90*1.50*48*0.06 O-4 0.90*1.20*3*0.06 O-5 2.48*1.45*90*0.06 O-6 2.47*1.48*4*0.06 O-7 2.47*1.48*2*0.06 O-8 1.60*1.50*2*0.6 O-9 1.60*1.50*1*0.6	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 24.780 9.900 1.296 3.888 0.194 19.418 0.877 0.439 2.880 1.440	
				RAZEM	65.112
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 OB-1 0.90*2.30*12-0.06 O-1 2.50*1.50*44*0.06 O-2 1.80*2.00*6*0.06 O-3 0.90*1.50*48*0.06 O-4 0.90*1.20*3*0.06 O-5 2.48*1.45*90*0.06 O-6 2.47*1.48*4*0.06 O-7	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 24.780 9.900 1.296 3.888 0.194 19.418 0.877	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.47*1.48*2*0.06	m ³	0.439	
		O-8			
		1.60*1.50*2*0.6	m ³	2.880	
		O-9			
		1.60*1.50*1*0.6	m ³	1.440	
				RAZEM	65.112
8	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji okiennych typu dzień - noc	m ²		
		O-1			
		2.50*1.50*44	m ²	165.000	
		O-5			
		2.48*1.45*90	m ²	323.640	
				RAZEM	488.640